

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowy drogi gminnej Krzywica - Dobczyn długości 855 mb
(od km 0+000 do km 0+485 i od km 0+675 do km 1+045)

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek
1	2	3	4	
1.	D -01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym [485 + 370]	km	0,855
2.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm szer.5,5m wraz z korytowaniem [485 x 5,5+ 370 x 5,5]	m ²	4.702,50
3.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszonego betonu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, szer.5.0m [485 x 5.0]	m ²	2.425,00
4.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszonego betonu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, szer. 5,0m [370 x 5,0]	m ²	1.850,00