


warstwa ścierna z SMA 0/9,6 mm gr. 4,0 cm
warstwa wiążąca z BA 0/16 grysowego średnioziarnistego gr. 4,0 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10,0 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 10,0 cm
warstwa z mieszanki żwirowo - piaskowej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
piasek 0/2,5 mm stabiliz. cement. $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm do poziomu zagęszczonego podłoża gruntowego



"JULTREX" inż. Adam Rosiński
05-240 Tłuszcz ul. Długa 61

KONTRAKTProjekt budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński

Temat rys.

Przekrój Normalny nr 1

Skala 1:50
Data: 11.2010
Nr Rys. 3.1 Str.32

Projektant:
(osoba drogowca)

mgr inż. Małgorzata Maria Cielecka

St-16/90

Sprawdzający:
(osoba drogowca)

mgr inż. Tomasz Stańczak

MAZ/0372/PWOD/07

Projektant:
(osoba sanitarna)

mgr inż. Andrzej Makiela

St-617/87

Projektant:
(osoba sanitarna)

mgr inż. Grażyna Urban

119/97/WŁ

Sprawdzający:
(osoba sanitarna)

inż. Tadeusz Gut

383/Wa/74

Opracowujący:

inż. Adam Rosiński