

PRZEDMIAR ROBÓT

Kod CPV1 45233140-2
Nazwa CPV1 Roboty drogowe

Nazwa zadania: Budowa chodnika dla pieszych i zjazdów do posesji w pasie drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obręb Krusze

Adres: Krusze, gmina Klembów

Zamawiający: Gmina Klembów
Adres: Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Wykonawca: Pracownia Projektowa "JULTREX"
Adres: ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz

Opracował: inż. Adam Rosiński
Data opracowania: sierpień 2012 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"JULTREX"
inż. Adam Rosiński
05-240 Tłuszcz, ul. Długa 61
tel./fax (0-20) 75 732 89
NIP: 762-136-20-37 REGON: 016306070

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJW KRUSZU WG PIKIETAŻU ROBOCZEGO od km 0+002,00 do km 0+412,60 0,00		0,00	0,00
1.1	45100000-8	Roboty Przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01, D-01.02.02,D-01.02.04) 0,00		0,00	0,00
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01-01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,41	km		0,41
1.1.2	KNNR 6 0803-0800 (analogia) D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (rozebranie kostki na zjazdach zwrot właścicielom) 14,00	m2		14,00
1.1.3	KNNR 1 0113-0100 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 645+195	m2		840,00
1.1.4	KNNR 1 0113-0200 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 840	m2		840,00
1.2	45100000-8	Roboty ziemne. D-02.00.00 (D-02.01.01) 0,00		0,00	0,00
1.2.1	KNNR 1 0221-0100 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II(wywóz nadmiaru gruntu z koryta) (840*0,2)-(34,21*2)	m3		99,58
1.2.2	KNNR 1 0208-0201 D-02.01.01	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Krotność= 4,00 99,58	m3		99,58
1.3	45233000-9	Regulacje urządzeń D-03.00.00 (D-03.02.01) 0,00		0,00	0,00
1.3.1	KNR 2-31 1406-0400 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów gazowych 7,00	szt.		7,00
1.3.2	KNR 2-31 1406-0400 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych 8,00	szt.		8,00
1.4	45233000-9	Podbudowy D-04.00.00 (D-04.04.01, D-04.04.02) 0,00		0,00	0,00
1.4.1	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02 (analogia).	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (nawierzchnia drogi uzupełnienie (zjazdy) 195,00	m2		195,00
1.4.2	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy) 195,00	m2		195,00
1.4.3	KNNR 6 0112-0500 D-04.04.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (pod ławy) 60*0,3	m2		18,00
1.4.4	KNNR 6 0112-0600 D-04.04.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodniki) 569	m2		569,00
1.5	45233000-0	Elementy ulic D-08.00.00 (D-08.01.01, 08.02.02, D-08.03.01) 0,00		0,00	0,00
1.5.1	KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) 60,00	m		60,00
1.5.2	KNNR 6 0404-0500 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową 652,00	m		652,00

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.5.3 (P15)	KNNR 6 0502-0200 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 569,00	m2 m2	 569,00	569,00
1.6	45233000-9	Nawierzchnie D-05.00.00 (D-05.03.23) 0,00		0,00	0,00
1.6.1 (P16)	KNNR 6 0502-0301 D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, grafit, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (zjazdy) 195	m2 m2	 195,00	195,00
1.7	45112710-5	Roboty wykończeniowe i Zieleni drogowa D-06.00.00, D-09.00.00 (D-06.01.01, D-09.01.01) 0,00		0,00	0,00
1.7.1 (P17)	KNNR 1 0501-0100 D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 658	m2 m2	 658,00	658,00
1.7.2 (P18)	KNNR 1 0507-0100 (analogia) D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z humusowaniem, przy grubości warstwy humusu 5 cm (wykorzystać zdjęty humus) 658	m2 m2	 658,00	658,00
1.7.3 (P19)	KNNR 1 0507-0200 (analogia) D-06.01.01	Humusowanie terenu pod trawnik. Dodatek za każdy następny 1 cm humusu (wykorzystać zdjęty humus) Krotność= 5,00 658	m2 m2	 658,00	658,00