

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę wiejską w miejscowości Pasek gm. Klembów</b>					
1	<b>Budynek</b>				
1	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0206-05	[10,1+13,8]*2*1,2	m <sup>2</sup>	57,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,36</b>
2	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0207-01	57,36	m <sup>2</sup>	57,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,36</b>
3	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych płyt z pianki polistyrenowej na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0207-03	57,36	m <sup>2</sup>	57,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,36</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	[4,15+3,54+2,44+1,98+0,9]*3,2	m <sup>2</sup>	41,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,63</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08	1,5*1,5*4	m <sup>2</sup>	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	1,5*2,3*0,41+1,5*0,8*0,41+1,0*2,1*0,25*2+0,2*2,1*0,25	m <sup>3</sup>	3,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,06</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	1,3*0,6*0,25+1,0*2,1*0,25	m <sup>3</sup>	0,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,72</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02	[1,3*0,6+1,0*2,1]*2	m <sup>2</sup>	5,76	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,76</b>
10	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m		
d.1	0122-05	4,5*4	m	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06	114,56-38,7	m <sup>2</sup>	75,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,86</b>
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	75,86	m <sup>2</sup>	75,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,86</b>
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10	41,63*0,15+3,06+75,86*0,1	m <sup>3</sup>	16,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,89</b>
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	75,86+3,06*2	m <sup>2</sup>	81,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,98</b>
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	podposadzkowe	m <sup>2</sup>	81,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,98</b>
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	81,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,98</b>
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	81,98		m <sup>2</sup>	81,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,98</b>
18 KNR 4-01 d.1 0303-02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej [4,15+4,15+1,95]*3,2-1,0*2,05*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,70</b>
19 KNR 2-02 d.1 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
	28,7*2		m <sup>2</sup>	57,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,40</b>
20 KNR-W 2-02 d.1 1018-05		Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
	1,45*2,25*2		m <sup>2</sup>	6,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,53</b>
21 KNR-W 2-02 d.1 1027-02		Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	1,0*2,1*3		m <sup>2</sup>	6,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,30</b>
22 KNR-W 2-02 d.1 1025-02		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
	5		szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
23 KNR-W 2-02 d.1 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
	1,0*2,1*3+1,0*2,05*2		m <sup>2</sup>	10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>
24 NNRNKB 202 d.1 2806-04		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	40,91+20,25		m <sup>2</sup>	61,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,16</b>
25 NNRNKB 202 d.1 2805-04		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	3,06*2+6,23+3,93*2		m <sup>2</sup>	20,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,21</b>
26 NNRNKB 202 d.1 2809-03		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m		
	9,1+9,1+8,6*4		m	52,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,60</b>
27 KNNR-W 3 d.1 0607-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
	[9,3*4+13,0*2+8,5*2]*3,2		m <sup>2</sup>	256,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,64</b>
28 KNNR-W 3 d.1 0607-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
	114,56		m <sup>2</sup>	114,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,56</b>
29 KNR 2-02 d.1 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
	256,64-28,91+57,4		m <sup>2</sup>	285,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>285,13</b>
30 KNR 2-02 d.1 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
	114,56		m <sup>2</sup>	114,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,56</b>
31 KNR 2-02 d.1 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	285,13+114,56-164,41		m <sup>2</sup>	235,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>235,28</b>
32 KNR 2-02 d.1 1503-07		Dwukrotne malowanie zwykłą farbą łatwozmywalną (żywica) podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
	[9,3*4+13,0*2+8,5*2]*2,05		m <sup>2</sup>	164,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>164,41</b>
33 KNR 2-02 d.1 0829-06		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
	[4,15*2+1,95*4]*2,05-1,0*2,05*2		m <sup>2</sup>	28,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,91</b>
34 KNR 4-01 d.1 0104-01		Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
	1,8*1,1*0,3*3*2		m <sup>3</sup>	3,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,56</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.1 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu pod konstrukcje aluminiową witrażu 1,8*1,1*3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,88</b>
36	KNR 4-01 d.1 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 1,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,10</b>
37	KNR-W 2-02 d.1 1040-05 analogia	Ścianki witrażów aluminiowe z drzwiami przykryte płytą poliwęglanową 1,8*3*2*2,5+4,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
38	KNR 0-23 d.1 2614-01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej 14,0*4,5+14,0*3,5+10,0*4,0*2 -[1,5*1,5*3+1,0*2,1*3+1,5*2,25*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	192,00 -19,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,20</b>
39	KNR 0-23 d.1 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej 1,5*3*0,25+5,0*3*0,25+6,1*2*0,25+3,0*2*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,43</b>
40	KNR 0-23 d.1 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1,5*3+5,0*3+6,1*2+3,0*2	m m	37,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,70</b>
41	KNR 0-23 d.1 0933-02	Tynk mozaikowy na cokole 48,0*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,20</b>
42	NNRNKB 202 d.1 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 48,0*0,25 1,5*0,25*3+1,0*0,25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00 1,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,63</b>
43	KNNR 6 d.1 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem opaska 48*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
44	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 48	m m	48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
45	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm 10,0*14,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty zewnętrzne - ogrodzenie i nawierzchnie</b>			
46	KNR 2-02 d.2 1804-12	Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokości 1,9 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 7+15+15	m m	37,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,00</b>
47	KNR-W 2-02 d.2 1808-11	Brama przesuwna stalowa 180x500 zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo 1	kpl. kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
48	KNR 2-31 d.2 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm [15+7]/2*14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,00</b>
49	KNR 2-31 d.2 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 154	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,00</b>
50	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 154	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,00</b>
51	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	154		m <sup>2</sup>	154,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,00</b>
52 KNR 2-31 d.2 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
	154		m <sup>2</sup>	154,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,00</b>
53 KNR 2-31 d.2 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
	38		m	38,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,00</b>
54 KNR 2-21 d.2 0217-01		Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony)	m <sup>3</sup>		
	7*14*0,15		m <sup>3</sup>	14,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,70</b>
55 KNR 2-21 d.2 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
	15		m <sup>3</sup>	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
56 KNR 2-21 d.2 0401-05		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
	7*14		m <sup>2</sup>	98,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,00</b>