

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
1. KNNR 3W 0309-0100		
Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły. Wykucie ręczne, ściana nazaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej - piony i podejścia kanalizacji		
Jednostka: m3		2,4000
długość 60 m	0,2*0,2*60	2,4000
2. KNNR 3W 0309-0100		
Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły. Wykucie ręczne, ściana nazaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej - piony i poziomy wody		
Jednostka: m3		0,4200
długość 83	0,05*0,1*83	0,4150