
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji gazowej
w budynku szkoły w m. Krusze
SST-03
ADRES INWESTYCJI : 05-240 Krusze 37 gm. Klembów
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : 05-205 Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
BRANŻA : sanitarna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.7559		0.7559			
2.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	0.7558		0.7558			
3.	cegła budowlana pełna	szt	3.0000		3.0000			
4.	zaprawa	m ³	0.0080		0.0080			
5.	rury stalowe instalacyjne na przewody gazu, z końcami gładkimi o śr. 15 mm	m	2.1803		2.1803			
6.	rury stalowe instalacyjne na przewody gazu, z końcami gładkimi o śr. 32 mm	m	25.7500		25.7500			
7.	rury stalowe instalacyjne na przewody gazu, z końcami gładkimi o śr. 20 mm	m	28.0802		28.0802			
8.	Łączniki z żeliwa ciągliwego, czarne o średnicy nominalnej 15 mm	szt	0.0263		0.0263			
9.	kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. nominalnej 32 mm	szt.	2.0000		2.0000			
10.	filtry gazowe o śr. 20 mm	szt.	2.0000		2.0000			
11.	zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 15 mm	szt	1.0201		1.0201			
12.	zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 20 mm	szt.	3.0000		3.0000			
13.	zawory MAG3 kołnierzowe na ciśnienie 0,6 MPa o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1.0000		1.0000			
14.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt	1.6810		1.6810			
15.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 32 mm	szt.	16.5023		16.5023			
16.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 20 mm	szt.	22.4112		22.4112			
17.	uszczelki płaskie do instalacji gazowych	szt	2.0000		2.0000			
18.	centrala alarmowa MD-2.Z	szt	1.0000		1.0000			
19.	sygnalizator optyczny LED i akustyczny 110dB SL-31	szt	1.0000		1.0000			
20.	detektor gazu DG-12	szt	1.0000		1.0000			
21.	puszka natynkowa (pusta)	szt	1.0204		1.0204			
22.	listwa elektroinstalacyjna	m	10.3986		10.3986			
23.	przewody kabelkowe	m	15.5976		15.5976			
24.	szafka BOXMET o wym. 600x600x250	szt.	1.0000		1.0000			
25.	szafka BOXMET o wym. 600x400x250	szt.	1.0000		1.0000			
26.	łącznik	szt	6.7994		6.7994			
27.	kołki rozporowe plastikowe	szt	29.0000		29.0000			
28.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	116.3980		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa instalacji gazowej w budynku szkoły w m. Krusze						
1		Demontaż instalacji gazowej				
1 d.1	KSNR 8 0307-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm	m	22+4 = 26.000		
2 d.1	KNNR 8 0307-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm	m	1.5		
3 d.1	KNNR 8 0307-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm	m	3		
4 d.1	KNR 7-28 0203-07	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.	otw.	1		
5 d.1	KNNR 8 0308-05	Demontaż kurka gazowego o śr.15-50 mm w instalacji	szt	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Montaż instalacji gazowej kotłowni i kuchni				
6 d.2	KNNR 7-28 0203-04	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.	otw.	2		
7 d.2	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	1		
8 d.2	KNNR 4 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2		
9 d.2	KNNR 4 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2+25 = 27.000		
10 d.2	KNNR 4 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	25		
11 d.2	KNNR 4 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1		
12 d.2	KNNR 4 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	2+1 = 3.000		
13 d.2	KNNR 4 0312-02 analogia	Filtry gazowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	2		
14 d.2	KNNR 4 0520-04 analogia	Zawory zaporowe żeliwne kołnierzone dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 32 mm typu MAG-3	szt.	1		
15 d.2	KNNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m	2+27+25 = 54.000		
16 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - centrala alarmu MD2.Z, detektor gazu DG12 oraz sygnalizator optyczny i akustyczny SL31 systemu GAZEX	szt.	3		
17 d.2	KNNR 5 0404-05 analogia	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - montaż szafki zaworów gazowych	szt.	2		
18 d.2	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m	10		
19 d.2	KNNR 5 0311-01	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na betonie	szt.	1		
20 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	15		
21 d.2	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	prob.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: