

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO + OŚWIETLENIE BOIS-
KA
ADRES INWESTYCJI : DOBCZYN UL. MAZOWIECKA/SZKOLNA
INWESTOR : GMINA KLEMBÓW
ADRES INWESTORA : 05-205 KLEMBÓW UL. ŻYMIRSKIEGO 38
ELEKTRYCZNA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TADEUSZ OLSZEWSKI
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 LINIA NAWIETRZNO-KABLOWA OŚWIETLENIA ULICY I BOISKA SPORTOWEGO					
1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych	sł.		
d.1		3	sł.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KSNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN	sł.		
d.1		2	sł.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt.		
d.1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25mm ²	km		
d.1		0.264	km	0.264	
				RAZEM	0.264
5	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x25 mm ²	km		
d.1		0.048	km	0.048	
				RAZEM	0.048
6	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
d.1		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi Krotność = 9	m-1 przew		
d.1		5	m-1 przew	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KSNR 5 0907-05	Montaż uzemień - mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III Krotność = 2	m		
d.1		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem	m		
d.1		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
11	KSNR 5 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1		2	pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1		2	pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
d.1		0.062	m	0.062	
				RAZEM	0.062
15	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1		0.062	m	0.062	
				RAZEM	0.062
16	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1		0.153	m	0.153	
				RAZEM	0.153
17	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
d.1		2		2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19 d.1	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnąkowa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	KSNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KSNR 5 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK sterowanie oświetleniem boiska 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KW	obsługa geodezyjna 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000