

GMINA KLEMBÓW
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów



PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY

ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI OSTRÓWEK (GMINA KLEMBÓW)

WARTOŚĆ ROBÓT:	NETTO: zł	BRUTTO: zł
OBIEKT:	CHODNIKI, MIEJSCA PARKINGOWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	
LOKALIZACJA:	OSTRÓWEK (OBRĘB LIPKA) dz. nr ewid. 1161,1166, 1172	
CPV:	45100000-8, 45230000-8, 45112710-5 45233000-9, 45233280-5, 28112321-6	
INWESTOR:	GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów	PODPIS INWESTORA:
OPRACOWAŁ KALKULACJE:		

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych
2. Przedmiar robót.
3. Tabelę wartości elementów scalonych.
4. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót przewiduje:

- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne,
- wykonanie alejek w parku, centralnego miejsca w parku, chodników z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm, ujętych w obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 cm (lub krawężnik wystający o wymiarach 15 x 30 cm od strony drogi gminnej) zmiennej szerokości w ilości 1791 m², w tym alejek z kostki szlachetnej w ilości 345 m²,
- wykonanie sceny koncertowej w kształcie zbliżonej do trapezu o wymiarach 8,0 m x 11,1 m z kostki brukowej typu „HOLLAND” gr. 6 cm w ilości 106 m² wykonanej w nasypie o pochyleniu skarp 1:1,5 z dwoma wejściami szerokości po 1,5 m w formie schodów monolitycznych betonowych ze spocznikiem o wymiarach stopni 6 cm x 15 cm x 30 cm, jedno wejście główne z boku sceny, drugie techniczne z tyłu sceny,
- wykonanie miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm w ilości 205 m² (14 miejsc o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz 2 dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m),
- ustawienie elementów małej architektury w postaci: zestawu typu „urwis” (1 szt.), huśtawki typu „konik” (1 szt.), podwójnej huśtawki (1 szt.), karuzeli (1 szt.), sprężynowców (4 szt.), przejścia rurowego (1 szt.), gry w „kółko i krzyżyk” (1 szt.), ławek z oparciem (30 szt.), stołu (1 szt.), koszy na śmieci (20 szt.) i wiaty przystankowej (1 szt.),
- wykonanie zagospodarowania terenu w postaci zieleni (rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą terenu oraz nasadzenia terenu parku krzewami (w ilości 330 sztuk) bylinami (w ilości 1.216 sztuk) oraz pnąciami (w ilości 2.516 sztuk).

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowania centrum miejscowości Ostrówek (Gmina Klembów)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ha	8,5
1.2	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z pręseł stalowych na cokole betonowym wraz z wywozem gruzu betonowego na odległość do 10 km	mb	80,00
1.3	D-02.01.01	Zebranie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 10 km	m ³	21,00
1.4	D-02.01.01	Wykopy liniowej pod nowe ogrodzenie oraz ogrodzenie placu zabaw z przeznaczeniem wbudowania urobku w późniejszy nasyp pod scenę koncertową	m ³	14,00
1.5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów pod mur oporowy sceny koncertowej z przeznaczeniem wbudowania urobku w późniejszy nasyp pod scenę koncertową	m ³	32,00
1.6	D-02.03.01	Wykonanie nasypu mechaniczne wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżaniem w miarę potrzeb warstw wodą	m ³	142,00
2. ALEJKI W PARKU, CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7				
2.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (alejki w parku i chodniki)	m ²	1.791,00
2.2	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie żwirowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	1.085,00
2.3	D-08.02.02	Wykonanie alejek w parku i chodników z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	1.446,00
2.4	D-08.02.02	Wykonanie alejek w parku (teren przed sceną) z kostki brukowej kolorowej „szlachetnej” gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	345,00
3. SCENA KONCERTOWA Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7				
3.1	KNNR 2 0104-0100 KNNR 2 0107-0200	Wykonanie murku oporowego wokół sceny koncertowej z betonu B-25 wraz z wykonaniem zbrojenia z prętów stalowych fi 8 mm i fi 10 mm (stal A III N RB500) oraz izolacji przeciwwodnej	m ³	23,50
3.2	KNNR 2 0107-0100	Wykonanie schodów monolitycznych betonowych ze spocznikiem, stopnie 6 x 15 x 30 cm	m ³	3,50
3.3	D-06.01.01	Wykonanie darniowania skarpy sceny koncertowej wraz z humusowaniem	m ²	54,00
3.4	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni sceny koncertowej z kostki brukowej kolorowej typu „HOLLAND” gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	106,00

4. MIEJSCA PARKINGOWE

Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9

4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (miejsca parkingowe)	m ²	205,00
4.2	D-04.02.01	Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod miejsca parkingowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	205,00
4.3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	205,00
4.4	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	110,00
4.5	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu C 12/15	mb	12,00
4.6	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	205,00

5. PLAC ZABAW DLA DZIECI

Kod CPV: 45262300-0, 28112321-6

5.1	OT-0105	Dostawa uniwersalnego zestawu typu „URWIS” (zestaw składa się ze zjeżdżalni, wieży głównej, pomostu średniego, pomostu niskiego, pomostu skośnego krótkiego, przepletni, drabinki skośnej, drabinki poziomej) – całość wraz z montażem	kpl.	1
5.2	OT-1700	Dostawa huśtawki typu „KONIK” drewnianej wraz z montażem	kpl.	1
5.3	OT-1800	Dostawa podwójnej huśtawki drewnianej wraz z montażem	kpl.	1
5.4	KM-0001	Dostawa karuzeli drewnianej wraz z montażem	kpl.	1
5.5	SP-1003	Dostawa sprężynowca wraz z montażem	szt.	3
5.6	SP-0109	Dostawa podwójnego sprężynowca wraz z montażem	szt.	1
5.7	OT-0063	Dostawa przejścia rurowego wraz z montażem		1
5.8	OT-0024	Dostawa gry „kółko i krzyżyk” wraz z montażem		1
5.9	OT-0027	Dostawa ławek wolnostojących drewnianych z oparciem	szt.	4
5.10	OT-0031	Dostawa stołu drewnianego		1
5.11	OT-0038	Dostawa drewnianych koszy na śmieci	szt.	2
5.12	S-01.01.01	Wyłożenie placu zabaw specjalną bezpieczną nawierzchnią typu FLEXI-STEP (lub inną o parametrach równoważnych) chroniącą dzieci przed urazami i upadkami z urządzeń wykonany z mieszanki granulatu gumowego oraz poliuretanu	m ³	285,00

6. POZOSTAŁE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Kod CPV: 45262300-0, 28112321-6

6.1	KNNR 2 0107-0200	Wykonanie stóp betonowych z betonu C 16/20 pod konstrukcje wiaty	m ³	0,54
6.2	PA-EOS	Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej szerokości 360 cm i głębokości 86 cm, gdzie wszystkie ścianki wykonane są ze szkła hartowanego a dach z blachy ocynkowanej lakierowanej	szt.	1
6.3	D-08.02.02	Wykonanie chodnika w obrębie wiaty przystankowej z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	7,50
6.4	K-03316	Dostawa koszy na śmieci (korpus z betonu piaskowego, wewnątrz pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej wraz z popielniczką) o wysokości 63 cm, szerokości 46 cm i pojemności 40 l	szt.	18
6.5	K-01305	Dostawa ławek o podstawie betonowej, konstrukcji siedziska stalowej oraz siedzisku i oparciu z drewna iglastego o wym.: długość 200 cm, szerokość 65 cm, wysokość 80 cm.	szt.	26
7. ZIELEŃ W PARKU Kod CPV: 45112710-5				
7.1	D-09.01.01	Wykonanie nowego trawnika dywanowego z uprzednim humusowaniem czarnoziemem (torfem ogrodniczym) warstwą o grubości 10 cm oraz wysianiem nasion traw (wraz z pielęgnacją)	m ²	1.050,00
7.2	D-09.01.01	Wykonanie trawnika dywanowego z uprzednim humusowaniem czarnoziemem (torfem ogrodniczym) warstwą o grubości 2 cm wraz z dosianiem nasion traw w miejscach ubytków istniejącego trawnika	m ²	2.045,00
7.3	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – LESZCZYNA	szt.	10
7.4	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – TAWUŁA	szt.	74
7.5	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – MAHONIA	szt.	28
7.6	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – PĘCHERZNICA	szt.	4
7.7	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – ROKITNIK	szt.	4
7.8	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – BERBERYS	szt.	210
7.9	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – LILIOWIEC	szt.	180

7.10	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – KONWALIA	szt.	880
7.11	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – PARZYDŁO	szt.	50
7.12	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – RODGERSJA	szt.	40
7.13	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – JEŻYCZKA POMARAŃCZOWA	szt.	50
7.14	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – JEŻYCZKA PRZEWALSKIEGO	szt.	16
7.15	D-09.01.01	Sadzenie pnączy w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – WINOBLUSZCZ	szt.	16
7.16	D-09.01.01	Sadzenie pnączy w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – TRZMIELINA	szt.	850
7.17	D-09.01.01	Sadzenie pnączy w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – BLUSZCZ	szt.	1.650
7.18	D-09.01.01	Wykonanie cięcia pielęgnacyjnego istniejącego drzewostanu dębów	szt.	35,00

**TABELA WARTOŚCI
ELEMENTÓW SCALONYCH**

Zagospodarowania centrum miejscowości Ostrówek (Gmina Klembów)

Lp.	Opis robót	Wartość robót netto
1.	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne	
2.	Alejki w parku, chodniki	
3.	Scena	
4.	Miejsca parkingowe	
5.	Plac zabaw dla dzieci	
6.	Pozostałe elementy małej architektury	
7.	Zieleń w parku	
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [ZŁ]		

KOSZTORYS OFERTOWY

Zagospodarowania centrum miejscowości Ostrówek (Gmina Klembów)

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednost.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ha	8,5		
1.2	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z pręseł stalowych na cokole betonowym wraz z wywozem gruzu betonowego na odległość do 10 km	mb	80,00		
1.3	D-02.01.01	Zebranie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 10 km	m ³	21,00		
1.4	D-02.01.01	Wykopy liniowe pod nowe ogrodzenie oraz ogrodzenie placu zabaw z przeznaczeniem wbudowania urobku w późniejszy nasyp pod scenę koncertową	m ³	14,00		
1.5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów pod mur oporowy sceny koncertowej z przeznaczeniem wbudowania urobku w późniejszy nasyp pod scenę koncertową	m ³	32,00		
1.6	D-02.03.01	Wykonanie nasypu mechaniczne wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżaniem w miarę potrzeb warstw wodą	m ³	142,00		
Razem pozycja 1.						
2. ALEJKI W PARKU, CHODNIKI Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7						
2.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (alejki w parku i chodniki)	m ²	1.791,00		
2.2	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie żwirowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	1.085,00		
2.3	D-08.02.02	Wykonanie alejek w parku i chodników z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	1.446,00		
2.4	D-08.02.02	Wykonanie alejek w parku (teren przed sceną) z kostki brukowej kolorowej „szlachetnej” gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	345,00		
Razem pozycja 2.						

3. SCENA KONCERTOWA

Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7

3.1	KNNR 2 0104-0100 KNNR 2 0107-0200	Wykonanie murku oporowego wokół sceny koncertowej z betonu B-25 wraz z wykonaniem zbrojenia z prętów stalowych fi 8 mm i fi 10 mm (stal A III N RB500) oraz izolacji przeciwwodnej	m ³	23,50		
3.2	KNNR 2 0107-0100	Wykonanie schodów monolitycznych betonowych ze spocznikiem, stopnie 6 x 15 x 30 cm	m ³	3,50		
3.3	D-06.01.01	Wykonanie darniowania skarpy sceny koncertowej wraz z humusowaniem	m ²	54,00		
3.4	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni sceny koncertowej z kostki brukowej kolorowej typu „HOLLAND” gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	106,00		

Razem pozycja 3.

4. MIEJSCA PARKINGOWE

Kod CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45233000-9

4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (miejsca parkingowe)	m ²	205,00		
4.2	D-04.02.01	Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zagęszczonej mechanicznie pod miejsca parkingowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	205,00		
4.3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	205,00		
4.4	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	110,00		
4.5	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu C 12/15	mb	12,00		
4.6	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	205,00		

Razem pozycja 4.

5. PLAC ZABAW DLA DZIECI

Kod CPV: 45262300-0, 28112321-6

5.1	OT-0105	Dostawa uniwersalnego zestawu typu „URWIS” (zestaw składa się ze	kpl.	1		
-----	---------	--	------	---	--	--

		zjeżdżalni, wieży głównej, pomostu średniego, pomostu niskiego, pomostu skośnego krótkiego, przeplotni, drabinki skośnej, drabinki poziomej) – całość wraz z montażem				
5.2	OT-1700	Dostawa huśtawki typu „KONIK” drewnianej wraz z montażem	kpl.	1		
5.3	OT-1800	Dostawa podwójnej huśtawki drewnianej wraz z montażem	kpl.	1		
5.4	KM-0001	Dostawa karuzeli drewnianej wraz z montażem	kpl.	1		
5.5	SP-1003	Dostawa sprężynowca wraz z montażem	szt.	3		
5.6	SP-0109	Dostawa podwójnego sprężynowca wraz z montażem	szt.	1		
5.7	OT-0063	Dostawa przejścia rurowego wraz z montażem		1		
5.8	OT-0024	Dostawa gry „kółko i krzyżyk” wraz z montażem		1		
5.9	OT-0027	Dostawa ławek wolnostojących drewnianych z oparciem	szt.	4		
5.10	OT-0031	Dostawa stołu drewnianego		1		
5.11	OT-0038	Dostawa drewnianych koszy na śmieci	szt.	2		
5.12	S-01.01.01	Wyłożenie placu zabaw specjalną bezpieczną nawierzchnią typu FLEXI-STEP (lub inną o parametrach równoważnych) chroniącą dzieci przed urazami i upadkami z urządzeń wykonany z mieszaniny granulatu gumowego oraz poliuretanu	m ³	285,00		
Razem pozycja 5.						
6. POZOSTAŁE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45262300-0, 28112321-6						
6.1	KNNR 2 0107-0200	Wykonanie stóp betonowych z betonu C 16/20 pod konstrukcje wiaty	m ³	0,54		
6.2	PA-EOS	Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej szerokości 360 cm i głębokości 86 cm, gdzie wszystkie ścianki wykonane są ze szkła hartowanego a dach z blachy ocynkowanej lakierowanej	szt.	1		
6.3	D-08.02.02	Wykonanie chodnika w obrębie wiaty przystankowej z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce piaskowej zagęszczanej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	7,50		
6.4	K-03316	Dostawa koszy na śmieci (korpus z betonu piaskowego, wewnątrz pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej wraz z popielniczką) o wysokości 63 cm, szerokości 46 cm i pojemności 40 l	szt.	18		

6.5	K-01305	Dostawa ławek o podstawie betonowej, konstrukcji siedziska stalowej oraz siedzisku i oparciu z drewna iglastego o wym.: długość 200 cm, szerokość 65 cm, wysokość 80 cm.	szt.	26		
Razem pozycja 6.						
7. ZIELEŃ W PARKU Kod CPV: 45112710-5						
7.1	D-09.01.01	Wykonanie nowego trawnika dywanowego z uprzednim humusowaniem czarnoziemem (torfem ogrodniczym) warstwą o grubości 10 cm oraz wysianiem nasion traw (wraz z pielęgnacją)	m ²	1.050,00		
7.2	D-09.01.01	Wykonanie trawnika dywanowego z uprzednim humusowaniem czarnoziemem (torfem ogrodniczym) warstwą o grubości 2 cm wraz z dosianiem nasion traw w miejscach ubytków istniejącego trawnika	m ²	2.045,00		
7.3	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – LESZCZYNA	szt.	10		
7.4	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – TAWUŁA	szt.	74		
7.5	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – MAHONIA	szt.	28		
7.6	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – PEŁCZERZNICA	szt.	4		
7.7	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – ROKITNIK	szt.	4		
7.8	D-09.01.01	Sadzenie krzewów w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,5 m wraz z zakupem i pielęgnacją – BERBERYS	szt.	210		
7.9	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – LILIWIEC	szt.	180		
7.10	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – KONWALIA	szt.	880		
7.11	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita	szt.	50		

		zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – PARZYDŁO				
7.12	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – RODGERSJA	szt.	40		
7.13	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – JEŻYCZKA POMARAŃCZOWA	szt.	50		
7.14	D-09.01.01	Sadzenie bylin w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – JEŻYCZKA PRZEWALSKIEGO	szt.	16		
7.15	D-09.01.01	Sadzenie pnączy w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – WINOBLUSZCZ	szt.	16		
7.16	D-09.01.01	Sadzenie pnączy w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – TRZMIELINA	szt.	850		
7.17	D-09.01.01	Sadzenie pnączy w formach naturalnych na terenie płaskim, z wykopem i całkowita zaprawą dołów o szerokości i głębokości wykopu do 0,3 m wraz z zakupem i pielęgnacją – BLUSZCZ	szt.	1.650		
7.18	D-09.01.01	Wykonanie cięcia pielęgnacyjnego istniejącego drzewostanu dębów	szt.	35,00		
Razem pozycja 7.						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 7)						