


DETALE OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO SKALA 1:50

przeszło narożne i powtarzalne - widok od zewnątrz



OGRÓDZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:

*słupki:

stalowe profile zamknięte o przekroju 80x80x3mm
fundament 50x50x100cm, beton klasy C-12/15(B15)

-u góry słupki zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego

*rygłe i zastrzały

-rygłe górne (na wys. 4m)

z profilu zamkniętego o przekroju 60x40x3mm

w polach skrajnych zamocowane zastrzały z profili o przekroju 40x40x3mm

*wypełnienie

- na całej wysokości 4 m siatka polipropylenowa

w kolorze zielonym

-poziomo 8 x linka stalowa ocynkowana w sześciu rzędach co 50cm

*łączeni

napinacze i zaciski śrubowe, listwy montażowe z pręta Ø10 oraz przełotki prowadzące

WSZYSTKIE ELEMENTY ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POWŁOKĄ CYNKOWĄ.

INWESTOR :		GININA KLEMBÓW Ul. Fr. Gen. Żymirskiego 38 05-205 Klembów	
INWESTYCJA:		Boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na terenie działki nr 46 obręb 0016 Wola Raszewska jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów	
FAZA OPRAĆOWANIA: Projekt budowlany		BRANŻA: Projekt ogólno-budowlany	
TEMAT RYSUNKU : Detale ogrodzenia boiska		SKALA: 1:50	
		N° P-3	
PROJEKTOWAŁ:	DATA :	PODPIS :	
Inż. Paweł Dziedzicki	09.2016		