

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Michałów ul. Długa gm. Klembów, dz. 296/2, 296/1, 294, 123/10, 123/12, 123/14 obręb Michałów
INWESTOR : Wójt Gminy Klembów
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : elektryczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace budowlano montażowe			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-	słup		
d.1	0903-01	czy o długości do 10.5 m	słup	2,00	
		2		RAZEM	2,00
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - ŻN-10	słup		
d.1	0901-01		słup	1,00	
		1		RAZEM	1,00
3	KNR 5-10	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych z udziałem podnośni-	km/1		
d.1	0901-05 z.o.	ka samochodowego dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m - przewód	przew		
	3.1. z.sz.7.	izolowany		0,09	
		ASXSN 2x25	km/1		
		0,0885	przew		
				RAZEM	0,09
4	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego	kpl.		
d.1	0803-02 z.o.	napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.	2,00	
	3.1.			RAZEM	2,00
		2			
2		Oświetlenie			
5	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.2	1002-01		szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.2	1004-01	SGS101 Malaga 70W	szt.	3,00	
		3		RAZEM	3,00
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa z demontażu	szt.		
d.2	1004-01		szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
3		Badania i pomiary			
8	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.3	1304-01		szt.	2,00	
		2		RAZEM	2,00