

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Sitki ul. Piaskowa gm. Klembów, dz. 385/7, 390/3, 391/3, 392/17, 393/5, 394/7, 395/13, 396/23 obręb Sitki
INWESTOR : Wójt Gminy Klembów
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : elektryczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV -	m³		
d.1	0701-05 z.sz. 2.14. 9902-01	370m x 0,8m x 0,4m = 118,4m³			
		118,4	m³	118,40	
				RAZEM	118,40
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (x2)	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2	m	370,00	
		370		RAZEM	370,00
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVR 70	m		
d.1	0705-01		m	350,00	
		350		RAZEM	350,00
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1	0702-05	370m x 0,6m x 0,4m = 888m³			
		309,6	m³	309,60	
				RAZEM	309,60
2		Roboty kablowe			
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.2	0713-02	YAKY 4x35 mm²	m	386,00	
		386		RAZEM	386,00
6	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2	0726-10	YAKY 4x35 mm²	szt.	20,00	
		20		RAZEM	20,00
7	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.2	0605-08	Uziom szpilkowy 6 m	m	6,00	
		6		RAZEM	6,00
8	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m		
d.2	0605-03	Bednarka FeZn 25x4	m	350,00	
		350		RAZEM	350,00
9	KNR 5-10	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm² rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m - przewód izolowany	km/1 przew		
d.2	0901-05 z.o. 3.1. z.sz.7.	ASXSN 2x25	km/1 przew	0,06	
		0,06		RAZEM	0,06
10	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.		
d.2	0803-01 z.o. 3.1.		kpl.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
11	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.		
d.2	0803-02 z.o. 3.1.		kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
3		Oświetlenie			
12	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.3	1001-01	S-80 z wysięgnikiem, tabliczką i fundamentem	szt.	9,00	
		9		RAZEM	9,00
13	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.3	1002-01		szt.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
14	KNNR 5	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie	m		
d.3	1005-01		m	3,00	
		3		RAZEM	3,00
15	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.3	1004-01	SGS101 Malaga 70W	szt.	11,00	
		11		RAZEM	11,00
4		Badania i pomiary			
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.4	1302-03		odc.	50,00	
		50		RAZEM	50,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00