



SZCZEGÓŁ NR 1

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego




warstwa ścieralna BA AC 11S lepiszcze 50/70 gr. 4 cm
warstwa wiążąca BA AC 16W lepiszcze 50/70 gr. 5 cm
górna warstwa podbudowy - kruszywo łamane kamienne 0/31.5 mm stáb. mech. gr. 15 cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/63 o zawartości ziaren przekruszosznych C 50/30 stáb. mech. gr. 25 cm
podłoże gruntowe
suma= 49 cm



krawężnik betonowy 12x25
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm
ława z betonu C12/15 (B-15)

kruszywo łamane kamienne 0/31.5 mm stáb. mech. gr. 15 cm

Szczelinę uzupełnić masą zalewową
wg. PN-EN 14188-1



krawężnik betonowy najazdowy o wym. 20x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa C12/15 gr. 15 cm

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

UZGODNIENIE


UK-634-140-1-18 z dnia 27.07.2018

Uzgadnianie konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne
w całości - ze zmianami wniesionymi na rysunku

Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Marcin Kozera

Inwestor		Gmina Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów	
Nr kom.		Objekt budowlany	
1		Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634 na działkę nr ewid. 276 w miejscowości Karolwe, Gmina Klembów.	
Brandza DROGOWA		Tytuł rysunku	
Kod CPV:		Szczegóły konstrukcyjne	
Projektant		mgr inż. Piotr Gołoś Upr. MAZ-0416-POOD-13	
Data opracowania		Skala	Nr rys.
06.2018		1:10	3
			Arkusze
			1/1




Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

UZGODNIENIE

UK-634-140-18 z dnia 27.07.2018
Uzgadniam konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne
w całości - ze zmianami wniesionymi na rysunku

Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
podpis
mgr inż. Mariusz Kozera



ścianka czołowa prosta (wysoka)
prefabrykowana do rur PE-HD SN8
wg PN EN 1916 :2005

Inwestor	Gmina Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów		
Nr kom.	1	Opisł budowlany: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634 na działkę nr ewid. 276 w miejscowości Karolwe, Gmina Klembów.	
Brandz DROGOWA	Rysunek przepustu		
Kod CPZ:			
Projektant	mgr inż. Piotr Gołoś Upr. MAZ-0416-POOD-13		
Data opracowania:	Skala:	Nr rys.:	Arkusze:
06.2018	1:50	4	1/1