



Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.21.2020

Klembów, dnia 05.10.2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Klembowie”

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje i ilość metrów bieżących ogrodzeń podlegających rozbiórce i odbudowie w rozbięciu na materiał z jakiego jest wykonane i nr posesji .

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż długość istniejącego ogrodzenia do przebudowy wynosi 23,0 mb. Ogrodzenie istniejące wykonane jest z siatki stalowej na słupkach metalowych zamocowanych w fundamencie od głębokości 0,40 m. Ogrodzenie zlokalizowane jest na działce 675/1 obręb 0003 Klembów (działka po podziale 675/5). Zamawiający nie wprowadza zmian do przedmiaru.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie nr nieruchomości gdzie konieczne będą przebudowy ogrodzeń wraz ze szkicem schematycznym na którym zostaną oznaczone ogrodzenia podlegające rozbiórkom.

Odpowiedź nr 2

Istniejące ogrodzenie do przebudowy zlokalizowane jest na działce 675/1 obręb 0003 Klembów (działka po podziale 675/5).

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że oferta ma zawierać humusowanie i zasiew trawy (z siewu) w muldach i powierzchniach terenów zielonych podlegających przebudowie a tym samym uzupełnienie tych pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania humusowania i zasiewu traw w muldach i powierzchniach terenów zielonych. Zamawiający nie wprowadza zmian do przedmiaru.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że tereny nie podlegające przebudowie i nienaruszone podczas robót mają zostać bez zasiewu w takim stanie jak są obecnie .

Odpowiedź nr 4

Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Wykorzystanie urobku z rozbiórki ulicy Słonecznej "na drogach sąsiednich" wg zapisów w ogłoszeniu o przetargu . Prosimy o podanie do jakiej odległości założyć wywóz od budowy? Prosimy także o potwierdzenie, że Inwestor odpowiada za rozgarnięcia hałd po wywrotkach ,profilowania spadków wykonywanych dróg "sąsiednich" z wywiezionego urobku oraz zagęszczenie wysypanego na sąsiednie drogi urobku. Prosimy o potwierdzenie, że ten zakres robót nie podlega gwarancji. Prosimy o uzupełnienie w przedmiarze pozycji dotyczących wywieżenia urobku.

Odpowiedź nr 5

Nadmiar urobku nadający się do wybudowania zostanie rozplantowany na przylegających drogach gruntowych w odległości do 5 km. Po stronie wykonawcy leży tylko wywóz urobku na wskazane miejsce przez Zamawiającego. Zamawiający nie wprowadza zmian do przedmiaru.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie ,że rzeczywista ilość drzew przeznaczonych do wycinki ,usunięcia karpin i usunięcia z terenu budowy na odległość jest zgodna z udostępnionym przedmiarem.
Prosimy o potwierdzenie ,że rzeczywista ilość krzewów przeznaczonych do wycinki ,usunięcia karpiny i usunięcia z terenu budowy na odległość jest zgodna z udostępnionym przedmiarem .

Odpowiedź nr 6

Zamawiający potwierdza ilość drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki do wycinki ,usunięcia karpin i usunięcia z terenu budowy na odległość jest zgodna z udostępnionym przedmiarem.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację czy cała linia energetyczna w ulicy Słonecznej podlega przebudowie w całości ? Czy przebudowie podlegają jedynie słupy i przyłącza kolidujące z inwestycją drogową w ilości wg udostępnionego przedmiaru? Prosimy o wskazanie nr nieruchomości dla których będzie realizowana przebudowa przyłączy energetycznych NN.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający załącza do przetargu Projekt przebudowy sieci energetycznej napowietrznej Nn. Szczegółowy zakres wykonania przebudowy został określony w w/w projekcie.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie inwestycji występują niektóre zjazdy które nie będą utwardzane kostką. Chodzi o posesje z bramami wjazdowymi położone po stronie prawej patrząc od strony ul. Żymirskiego w kierunku ul. Łąkowej (od strony linii PKP).

Odpowiedź nr 8

Zamawiający potwierdza, iż istniejące zjazdy po stronie południowej drogi gminnej ul. Słonecznej nie są objęte utwardzeniem kostką bruk-bet.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie inwestycji występują niektóre zjazdy które są utwardzane kostką a które podlegają tylko przełożeniu kostki w celu dostosowania do nowej rzędnej jezdni (w udostępnionej oznaczone na niebieski). Chodzi o większość posesji z

bramami wjazdowymi położone po stronie prawej patrząc od strony ul. Żymirskiego w kierunku ul. Łąkowej (od strony linii PKP).

Odpowiedź nr 9

Zamawiający potwierdza, iż istniejące zjazdy po stronie południowej drogi gminnej ul. Słonecznej zaznaczone kolorem niebieskim w projekcie przeznaczone są do regulacji wysokości nawierzchni.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie ,że dla zjazdów na posesje nie będą wykonywane przepusty pod nimi.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający potwierdza brak konieczności wykonywania przepustów pod zjazdami do posesji.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację czy siatka zbrojąca PP pod warstwą ścierną ma zostać zastosowana również tam gdzie będą wszystkie warstwy podbudowy nowoprojektowane ?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dołączonym projektem na odcinku nowo projektowanym niema konieczności zastosowania siatki zbrojeniowej PP.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie ,że oferta ma obejmować także wycenę budowy kanalizacji teletechnicznej którą zawiera Projekt Budowlany część 4 ?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje iż ogłoszony przetarg nie obejmuje budowy kanalizacji teletechnicznej. W związku z powyższym ofertę należy przygotować z pominięciem wyceny w/w kanalizacji

Pytanie nr 13

Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest przebudowa kanału technologicznego, o którym mowa w Projekcie Budowlanym Cz.1 Projekt Zagospodarowania Terenu? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie przedmiaru robót oraz Projektu Wykonawczego dla projektowanej budowy kanału technologicznego.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający informuje iż ogłoszony przetarg nie obejmuje budowy kanalizacji teletechnicznej. W związku z powyższym ofertę należy przygotować z pominięciem wyceny w/w kanalizacji

Pytanie nr 14

Prosimy o udostępnienie Projektu Wykonawczego na przebudowę sieci energetycznej napowietrznej Nn oraz przyłączy?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający załącza do przetargu Projekt przebudowy sieci energetycznej napowietrznej Nn.

Pytanie nr 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm zamiast betonowych (poz. 35 przedmiaru robót)?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału.

Pytanie nr 16

Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest rozebranie i ustawienie ogrodzeń?. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, iż długość istniejącego ogrodzenia do przebudowy wynosi 23,0 mb. Ogrodzenie istniejące wykonane jest z siatki stalowej na słupkach metalowych zamocowanych w fundamencie o głębokości 0,40 m. Ogrodzenie zlokalizowane jest na działce 675/1 obręb

0003 Klembów (działka po podziale 675/5). Zamawiający nie wprowadza zmian do przedmiaru.

Pytanie nr 17

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót na kanał technologiczny oraz rozbiórkę i odtworzenia w nowej lokalizacji istniejących ogrodzeń.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający informuje, iż długość istniejącego ogrodzenia do przebudowy wynosi 23,0 mb. Ogrodzenie istniejące wykonane jest z siatki stalowej na słupkach metalowych zamocowanych w fundamencie o głębokości 0,40 m. Ogrodzenie zlokalizowane jest na działce 675/1 obręb 0003 Klembów (działka po podziale 675/5). Zamawiający nie wprowadza zmian do przedmiaru. Ponadto Zamawiający informuje, iż ogłoszony przetarg nie obejmuje budowy kanalizacji teletechnicznej. W związku z powyższym ofertę należy przygotować z pominięciem wyceny w/w kanalizacji

Wójt Gminy Klembów

/-/ Rafał Mathiak