

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja nawierzchni na ul. Letniskowej w Michałowie.  
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość Michałów obręb 143407\_2.0009 ul. Letniskowa.  
INWESTOR : Gmina Klembów  
ADRES INWESTORA : 05-205 KLEMBÓW UL. GEN. FR. ŻYMIRSKIEGO 38  
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU  
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Koryciński  
DATA OPRACOWANIA : 20 października 2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20 października 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
<b>1.1</b>		<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	km		
		0.38	km	0.380	
				RAZEM	0.380
<b>1.2</b>		<b>D.02.00.00. Jezdnia KR1 klasa D kategoria gminna</b>			
2 d.1.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1731	m <sup>2</sup>	1731.000	
				RAZEM	1731.000
3 d.1.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4 d.1.2	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm	m <sup>2</sup>		
		1731	m <sup>2</sup>	1731.000	
				RAZEM	1731.000
<b>1.3</b>		<b>D.05.00.00. Pobocza</b>			
5 d.1.3	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - POBOCZA o szerokości 0,5 m (jezdni+łuki)	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300.000	
				RAZEM	300.000
6 d.1.3	kalk. własna	Regulacja wysokościowa oraz przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki bruk. - bet na dwóch zjazdach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1.3	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000