



Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl , www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.4.2020

Klembów, dnia 31.01.2020r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2:

Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - I etap.

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada kompletną i uzgodnioną dokumentację projektową na wykonanie w/w zadania?

Odpowiedź nr 1

Tak. Zamawiający posiada kompletną i uzgodnioną dokumentację projektową na wykonanie przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew? Kto ponosi opłaty urzędowe z tytułu tej wycinki.

Odpowiedź nr 2

Tak. Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew. Brak opłat urzędowych związanych z wycinką.

Pytanie nr 3

Czy materiał z wycinki drzew należy do Wykonawcy?

Odpowiedź nr 3

Tak. Materiał z wycinki drzew należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Czy w zakres robót wchodzi roboty rozbiórkowe nawierzchni (STWiORB)? Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź nr 4

Na odcinku drogi objętej zamówieniem nie ma istniejącej nawierzchni ulepszonej. W związku z powyższym brak rozbiórek.

Pytanie nr 5

Czy w zakres robót wchodzi sadzenie drzew i krzewów oraz wykonanie kwietników (STWiORB)? Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź nr 5

W zakres robót nie wchodzi nasadzenia zastępcze drzew i krzewów.

Pytanie nr 6

W ciągu ilu dni od podpisania umowy nastąpi wprowadzenie Wykonawcy na teren Budowy i przekazanie terenu?

Odpowiedź nr 6

Zgodnie §14 pkt 1 wzoru umowy, Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 7

Dot. poz.51 i 52 przedmiaru robót: z jakich materiałów należy odtworzyć ogrodzenie - rozbiórkowych czy nowych? Jeżeli nowych, prosimy o podanie z jakich materiałów ma być wykonane.

Odpowiedź nr 7

Ogrodzenia należy odtworzyć z nowych materiałów jak najbardziej zbliżonych materiałowo i jakościowo do ogrodzeń istniejących.

Pytanie nr 8

Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

Odpowiedź nr 8

Tak.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne?

Odpowiedź nr 8

Tak.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie prawidłowej ilości drzew do wycinki. Według projektu inwentaryzacji zieleni do usunięcia jest zaznaczonych 94 szt, natomiast w przedmiarze robót 392szt.

Odpowiedź nr 10

Prawidłowa ilość drzew do wycinki zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 11

W przedmiarze robot brak jest krawężników betonowych najazdowych 15x22cm oraz robót ziemnych pod te krawężniki. Prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź nr 11

Krawężniki najazdowe należy przyjąć w pozycji 41. - Zmieniony opis pozycji Krawężniki betonowe wystające 15x30 i najazdowe 15x22, z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Beton zwykły C12/15 (B-15) przekrój ławy zgodnie z projektem. Roboty ziemne – poz. 5 i 11 przedmiaru robót.

Pytanie nr 12

Czy pod nawierzchnią chodników i zjazdów należy dokonać wymiany gruntu (zgodnie z projektem wykonawczym grunty organiczne mają miąższość 50cm)?

Odpowiedź nr 12

Tak.

Pytanie nr 13

Studni kanalizacyjnych do drenażu PP DN 425 jest 25szt czy 24szt?

Odpowiedź nr 13

Należy przyjąć ilość studni zgodnie z planem – projekt odwodnienia.

Pytanie nr 14

W której pozycji przedmiaru robót są liczone roboty ziemne związane z wykonaniem rowów? Jeżeli brakuje takiej pozycji prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź nr 14

Ilość robót ziemnych została uwzględniona w poz. 12 przedmiaru robót.

Pytanie nr 15

W przedmiarze robót brakuje rury karbowanej drenarskiej 200/180 z filtrem z włókna syntetycznego znajdującej się w poboczu w sączku. Prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź nr 15

Rurę karbowaną należy przyjąć w poz. 40 przedmiaru robót.

Pytanie nr 16

Czy występują przepusty drogowe (legenda)? Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź nr 16

Nie

Pytanie nr 17

Dot. poz. 49 przedmiaru robót: zgodnie z projektem wykonawczym wszystkie rowy (341mb) są umocnione płytami EKO 60x40cm na 2mb rowu. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 17

Do umocnienia płytami EKO należy przewidzieć tylko wyloty.

Pytanie nr 18

Czy oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne?

Odpowiedź nr 18

Nie. Należy wykonać oznakowanie cienkowarstwowe.

Pytanie nr 19

Czy należy wycenić stałą organizację ruchu – oznakowanie pionowe również w ul. Kolejowej? Jeżeli tak, czy jest to tylko oznakowanie pionowe oznaczone kolorem czerwonym?

Odpowiedź nr 19

Tak. Należy wycenić oznakowanie pionowe i poziome w obrębie całego skrzyżowania oznaczone na projekcie jako projektowane kolorem czerwonym.

Pytanie nr 20

Czy oznakowanie poziome należy wycenić tylko na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Kolejowej (oznaczone kolorem czerwonym), czy również w ul. Kolejowej. Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź nr 20

Tak. Należy wycenić oznakowanie pionowe i poziome w obrębie całego skrzyżowania oznaczone na projekcie jako projektowane kolorem czerwonym.

Pytanie nr 21

Czy należy wliczyć odwodnienie wykopów? Poproszę o przedmiary robót.

Odpowiedź nr 21

Z uwagi na charakter ryczałtowej umowy, w przypadku gdy będzie należało odwadniać wykopy, Wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego.

Pytanie nr 23

Czy w zakres prac wchodzi rozbiórka murowanych komórek i kontenera metalowego znajdujących się na początku ul. Leśnej?

Odpowiedź nr 23

Nie.

Pytanie nr 24

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu znajduje się ogrodzenie murowane (poz.51 przedmiaru) i z jakiej cegły należy je wykonać?

Odpowiedź nr 24

Ogrodzenie znajduje się na skrzyżowaniu ul. Koczorowskiej i ul. Kolejowej. Należy je wykonać z cegły klinkierowej.

Wójt Gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak