Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Środkowej, Projektowanej i Kwiatowej w Ostrówku.

ul. Środkowa

1) Długość drogi, na jakiej należy wybudować oświetlenie ~ 370,00 m,
2) Zasilanie oświetlenia należy wykonać z istniejących słupów oświetleniowych,
3) Linia oświetlenia napowietrzna – kabel ASX SN 2X25 na całej długości,
4) Zaprojektować oprawy sodowe o mocy 70W z układem soczewkowym,
5) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.
6) Podczas projektowania oświetlenia należy wziąć pod uwagę przygotowywany projekt przebudowy ul. Leśnej

Opracowano w systemie GEO-MAP

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Środkowej, Projektowanej i Kwiatowej w Ostrówku.

ul. Projektowana

1) Długość drogi, na jakiej należy wybudować oświetlenie ~ 130,00 m,
2) Zasilanie oświetlenia należy wykonać z istniejących słupów oświetleniowych,
3) Słupy betonowe, wysokości 8m z wysięgnikiem jednoramiennym,
4) Linia oświetlenia napowietrzna – kabel ASX SN 2X25 na całej długości,
5) Zaprojektować oprawy sodowe o mocy 70W z układem soczewkowym,
6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.
7) Podczas projektowania oświetlenia należy wziąć pod uwagę przygotowywany projekt przebudowy ul. Leśnej wraz z siecią elektroenergetyczną.

Opracowano w systemie GEO-MAP

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Środkowej, Projektowanej i Kwiatowej w Ostrówku.

ul. Kwiatowa

1) Długość drogi, na jakiej należy wybudować oświetlenie ~ 130,00 m,
2) Zasilanie oświetlenia należy wykonać z istniejących słupów oświetleniowych,
3) Słupy betonowe, wysokości 8m z wysięgnikiem jednoramiennym,
4) Linia oświetlenia napowietrzna – kabel ASX SN 2X25 na całej długości,
5) Zaprojektować oprawy sodowe o mocy 70W z układem soczewkowym,
6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.
7) Podczas projektowania oświetlenia należy wziąć pod uwagę przygotowywany projekt przebudowy ul. Leśnej

Opracowano w systemie GEO-MAP