

3. PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUWARSTWOWA
- Warstwa wierzchnia- 5,2 mm
- Warstwa podkładowa- papa zgrzewlana podkładowa
2. Płyta Styropapa $\lambda$ = **0,040W/(mK)]** gr. 22,0 cm podwójnie klejona
1. Istniejący stropodach

PRZEKRÓJ B-B






1. Ściana fundamentowa
- cegła ceramiczna pełna uzupełniona wraz z izolacją bitumiczną przeciwwodną
2. Mocowanie podstawowe
klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki zbrojącej
3. Izolacja termiczna
- styropian XPS gr. 10 cm
**$\lambda$ = 0,040 [W/(mK)]**
4. Zaprawa klejowa zbrojona
- siatka zbrojąca
5. Podkładowa masa tynkarska
6. Tynk
- Tynk MOZAIKOWY uziarnienie 1,0 - 1,6 mm
7. Mata ochronna drenująca do poziomu terenu



1. Ściana
- cegła ceramiczna pełna
2. Mocowanie podstawowe
- klej uniwersalny do przyklejania płyt typu XPS i zatapiania siatki zbrojącej
3. Izolacja termiczna
- styropian EPS 70-040 (dawniej FS 15) gr. 16 cm
**$\lambda$ = 0,040 [W/(mK)]**
4. Mocowanie dodatkowe
- łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- do zatapiania siatki zbrojącej
- siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
7. Tynk
- Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem głono i grzybobójczym

3. PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUWARSTWOWA
- Warstwa wierzchnia- gr. 5,2 mm
- Warstwa podkładowa- papa zgrzewlana podkładowa
2. Płyta Styropapa $\lambda$ = **0,040W/(mK)]** gr. 22,0 cm podwójnie klejona
1. Istniejący stropodach



PRZEKRÓJ C-C






1. Ściana fundamentowa
- cegła ceramiczna pełna uzupełniona wraz z izolacją bitumiczną przeciwwodną
2. Mocowanie podstawowe
- klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki zbrojącej
3. Izolacja termiczna
- styropian XPS gr. 10 cm
**$\lambda$ = 0,040 [W/(mK)]**
4. Zaprawa klejowa zbrojona
- siatka zbrojąca
5. Podkładowa masa tynkarska
6. Tynk
- Tynk MOZAIKOWY uziarnienie 1,0 - 1,6 mm
7. Mata ochronna drenująca do poziomu terenu



1. Ściana
- cegła ceramiczna pełna
2. Mocowanie podstawowe
- klej uniwersalny do przyklejania płyt typu XPS i zatapiania siatki zbrojącej
3. Izolacja termiczna
- styropian EPS 70-040 (dawniej FS 15) gr. 16 cm
**$\lambda$ = 0,040 [W/(mK)]**
4. Mocowanie dodatkowe
- łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- do zatapiania siatki zbrojącej
- siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
7. Tynk
- Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem głono i grzybobójczym

3. PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUWARSTWOWA
- Warstwa wierzchnia- 5,2 mm
- Warstwa podkładowa- papa zgrzewlana podkładowa
2. Płyta Styropapa $\lambda$ = **0,040W/(mK)]** gr. 22,0 cm podwójnie klejona
1. Istniejący stropodach



PRZEKRÓJ A-A






1. Ściana fundamentowa
- cegła ceramiczna pełna uzupełniona wraz z izolacją bitumiczną przeciwwodną
2. Mocowanie podstawowe
- klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki zbrojącej
3. Izolacja termiczna
- styropian XPS gr. 10 cm
**$\lambda$ = 0,040 [W/(mK)]**
4. Zaprawa klejowa zbrojona
- siatka zbrojąca
5. Podkładowa masa tynkarska
6. Tynk
- Tynk MOZAIKOWY uziarnienie 1,0 - 1,6 mm
7. Mata ochronna drenująca do poziomu terenu



1. Ściana
- cegła ceramiczna pełna
2. Mocowanie podstawowe
- klej uniwersalny do przyklejania płyt typu XPS i zatapiania siatki zbrojącej
3. Izolacja termiczna
- styropian EPS 70-040 (dawniej FS 15) gr. 16 cm
**$\lambda$ = 0,040 [W/(mK)]**
4. Mocowanie dodatkowe
- łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- do zatapiania siatki zbrojącej
- siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
7. Tynk
- Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem głono i grzybobójczym

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INWESTOR:** | *GMINA KLEMBÓW* | | | |
| **NAZWA PROJETKU:** | *TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY KLEMBÓW* | | | |
| **NAZWA RYS:** | *PRZEKROJE* | | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | PODPIS | SKALA | 1:100 |
| PROJEKTANT | MARICIN JANISIEWICZ | | DATA | MARZEC 2017 |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | ŁUKASZ NEJMAN | | NR RYS. | 8 |