


URZĄD GMINY w KLEMBOWIE – Lista oprow – PIĘTRO (NE)	
nr oprawy	opis oprawy
1	LED CLSM, 2 szt. źródła światła, barwa 840, PIP, CLI I, kolor WH, CE, ENEC, 22,5W, zak. Tem. +10 do +25 C, waga 3,1kg, IP20, IK20, 2700 lm, 120 lm/w z oprawy, RA>=80, 4000K, L70B50 – 50000h, DALI, Kiosz/soczewki VAR-PC [ zmienna matryca liniowych soczewek w poliwęglanowym kioszu], Zakres temperatury otoczenia +10 do +40°C,
3	LED CLSM, barwa 840, PIP, CLI I, kolor WH, CE, ENEC, 30W, zak. Tem. +10 do +25 C, waga 3,1kg, IP20, IK20, 2700 lm, 90 lm/w z oprawy, RA>=80, 4000K, L70B50 – 50000h
4	LED CD, 2000lm, 4000K, barwa źródła światła 840, IP 20, IK02,CE, 7lm/W z oprawy, 28 W, RA ≥80, H 50mm Q215 mm, IEC–L70B50–50000h, CLI (II), 1 sztuka źródła światła, kął rozsyłu światła z oprawy oś 135°, zak. Temp. Otoczenia 0 do +35 °C, waga 0,8 kg, L70B50 50000h, RoHS mark, Współczynnik mocy (Min) 0,9, Na /Tynk ( N/TJ), RAL9016 (9016)
6	LED CLSM, barwa 840, PIP, CLI I, kolor WH, CE, ENEC, 30W, zak. Tem. +10 do +25 C, waga 3,1kg, IP20, IK20, 2700 lm, 90 lm/w z oprawy, RA>=80, 4000K, L70B50 – 50000h



INWESTOR:	GMINA KLEMBÓW		
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT WYMIAŃY OPRAW		
NAZWA RYS:	RZUT I PIĘTRA		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	N.D.
PROJEKTANT	KRZYSZTOF MANKO	DATA	MARZEC 2017
ASISTENT PROJEKTANTA	LIKASZ NEJMAN	NR RYS.	3