

1. Ściana
   - cegła ceramiczna pełna
2. Mocowanie podstawowe
   - klej uniwersalny do przyklejania płyt typu XPS i zatapiania siatki zbrojącej
3. Izolacja termiczna
   - styropian EPS 70-040 (dawniej FS 15) gr. 16 cm
   λ = 0,040 [W/(mK)]
4. Mocowanie dodatkowe
   - łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
   - do zatapiania siatki zbrojącej
   - siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
7. Tynk
   - Tynk silikonowy gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i grzybobójczym

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	RODZAJ POM.	POWIERZCHNIA
0.01	HALL	21,18 M2
0.02	W.C	5,40 M2
0.03	POK. INFORMAT.	7,01 M2
0.04	POM. BIUROWE	12,40 M2
0.05	SERWEROWNIA	1,60 M2
0.06	POM. BIUROWE	18,53 M2
0.07	KLATKA SCHOD.	4,35 M2
0.08	KORYTARZ	15,28 M2
0.09	KOMUNIKACJA	1,48 M2
0.10	KLATKA SCHOD.	6,10 M2
0.11	GAB. KIEROWNIKA	10,41 M2
0.12	TOALETA	3,53 M2
0.13	POK. SOCJALNY	5,83 M2
0.14	SERWEROWNIA	8,33 M2
0.15	POM. BIUROWE	17,48 M2
0.16	KOMUNIKACJA	8,51 M2
0.17	POM. BIUROWE	14,67 M2
0.18	POM. BIUROWE	7,89 M2
0.19	POM. BIUROWE	13,50 M2
0.20	POM. BIUROWE	14,32 M2
0.21	POM. BIUROWE	6,55 M2
0.22	POM. BIUROWE	20,25 M2
0.23	RECEPCJA	8,26 M2
0.24	MAGAZYN	6,05 M2
0.25	POM. BIUROWE	11,18 M2
0.26	POM. BIUROWE	10,59 M2
0.27	POM. BIUROWE	9,67 M2
0.28	TOALETA	1,61 M2
0.29	POM. BIUROWE	7,17 M2
0.30	TOALETA	1,31 M2
0.31	GARAŻ	13,59 M2
0.32	ARCHIWUM	9,40 M2
0.33	ARCHIWUM	9,82 M2
0.34	KORYTARZ	5,1 M2
0.35	POM. BIUROWE	11,42 M2
0.36	KOMUNIKACJA	8,82 M2
0.37	KOMUNIKACJA	2,44 M2
0.28	POM. BIUROWE	15,28 M2

PROJ. OPASKA BET. Z KOSTKI BRUK. TYPU HOLLAND

INWESTOR:	*GMINA KLEMBÓW*
NAZWA PROJETKU:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY KLEMBÓW*
NAZWA RYS:	*RZUT PARTERU*

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKTANT	MARICIN JANISIEWICZ		DATA	MARZEC 2017
ASYSTENT PROJEKTANTA	ŁUKASZ NEJMAN		NR RYS.	2