

1. Ściana
- cegła ceramiczna pełna
2. Mocowanie podstawowe
- klej uniwersalny do przyklejania płyt typu XPS i zatapiania siatki
- siatka
3. Izolacja termiczna
- styropian EPS 70-040 (dawniej FS 15) gr. 17 cm
λ = 0,040 [W/(mK)]
4. Mocowanie dodatkowe
- kołek talerzowy (plastikowy dubel) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka nie 60 mm
5. Zajowa klejowa zbrojona
- do zatapiania siatki zbrojącej
- siatka zbrojąca
6. Gruntująca masa tynkarska
7. Tynk
- Tynk cyklinowy gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,3 MPa) wzbogacony preparatem głonni i grzybobójczym

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	RODZAJ POM.	POWIERZCHNIA
2.01	SALA LEKCYJNA	46,99 M2
2.02	SALA LEKCYJNA	46,40 M2
2.03	KORYTARZ/SCHODY	63,40 M2
2.04	SALA LEKCYJNA	46,01 M2
2.05	SALA LEKCYJNA	44,90 M2

INWESTOR:	*GMINA KLEMBÓW*
NAZWA PROJETKU:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTRÓWKU*
NAZWA RYS:	*RZUT II PIĘTRA (TYLKO CZĘŚĆ BUDYNKU)*

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKTANT	MARCIN JANISIEWICZ		DATA	MARZEC 2017
ADYSTENT PROJEKTANTA	ŁUKASZ NEJMAN		NR RYS.	3.